UN BY-PASS ENTRE NOS DEUX AGENCES

Nos équipes ont été consultées à Nantes pour un type de mission qui fait partie de nos grands classiques : le by-pass d'un réseau d'eaux usées vers une station d'épuration. Ce projet nous a permis de démontrer une fois de plus la parfaite collaboration entre nos différentes agences.

En effet, le contexte familier des opérations n'exclut pas un minimum de complexité. Notre client doit vérifier ses canalisations (DN800 et un DN1000) et il a besoin qu'une station de pompage les remplace dans l'intervalle. Il s'agit de reconduire 1600 m3/h vers l'entrée de la station d'épuration, ce qui implique de commencer par une phase de mesure (métrologie) très minutieuse.

Afin de proposer à notre client des interlocuteurs disponibles en permanence pour le conseiller tout en assurant un service de qualité sur le terrain, nous avons partagé le projet entre l'agence de Nantes et l'agence de Paris. La première assure la partie commerciale et technique, la seconde prend le relais pour l'installation. Nous avons donc mené à bien l'installation de notre matériel en location :

– Deux pompes H250 électriques
– Une pompe H150 diesel
– Une pompe H200 diesel
– Deux groupes électrogènes de 250 KVA
– Une armoire de bascule
– Un coffret de distribution

La mise en route du pompage pouvait alors commencer, comme

prévu. Une semaine pendant laquelle les équipes Telstar se sont organisées pour mettre en place une astreinte. Le succès de ce projet est indéniablement le fruit d’une excellente entente et coordination logistique entre nos équipes de Nantes et de Paris.